金足農業高等学校整備事業
【管理・教室棟】工事だより

2025年7月発行
第　2　号

管理・教室棟の基礎工事が進んでいます。

蝉の声が聞こえ始め、夏の訪れを感じる季節となってきました。
この時期、皆様いかがお過ごしでしょうか。
金足農業高等学校の管理・教室棟の工事が順調に進んでいます。長い工期ですが事故のないよう、安全には十分注意して進めて行きます。

2025.6.26　ドローン撮影写真

土・地業工事が本格スタート

『土・地業工事』って何？

土・地業工事とは、建物の基礎を安全に支えるために、地盤を整える重要な工程です。
まず地面を掘削し(根切り)、砕石を敷き詰めて転圧し、地盤をしっかりと締め固めます。
その上に捨てコンクリートを打設し、基礎の位置を正確に決める準備をします。
建物の沈下や傾きを防ぐために欠かせない、基礎工事の前段階の作業です。



実際の土・地業工事の様子

掘削した地盤に砕石を敷き詰め、転圧機でしっかり固めている様子です。
この作業により、地盤が安定し、建物の沈下や傾きを防ぐ土台ができます。

捨てコンクリート(捨てコン)を打設している様子です。捨てコンを打った後、
墨出しを行います。正確に基礎の位置を決めるための基準となる大切な工程です。
この工程があり、鉄筋や型枠の配置を正確に行えるようになります。

今後の工事予定

８月、９月	基礎工事	基礎の鉄筋・型枠工事を行います。
お盆期間中（８/９～８/１７）は工事を休止いたします。		

お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

金足農業高等学校　管理・教室棟ほか建築工事　現場事務所
沢木・住建・清水特定建設工事共同企業体
連絡先：０１８－８３８－６４６２　　担当：安田